RAPORT DE EVALUARE TEHNICĂ DNSH

(ALINIERE LA REGULAMENTUL TAXONOMIEI UE - UE 2020/852)

Proiect: Solar Logistics Park - Building A1 (Ștefănești de Jos, Ilfov)

Dezvoltator: S.C. SOLAR LOGISTICS PARK C S.R.L. | CUI 9900000020

Evaluator Independent: EcoStrat & Partners S.R.L. (Nr. Inregistrare Auditor: ENV-RO-9012)

1. OBIECTIV PRINCIPAL: Atenuarea Schimbărilor Climatice (Climate Change Mitigation)

- Criteriu îndeplinit: Consumul de energie primară este cu 22% mai mic decât pragul național nZEB (PED proiectat: 48 kWh/m²/an).

2. VERIFICARE PRINCIPII DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) PE CELELALTE 5 OBIECTIVE:

---

a. Adaptarea la Schimbările Climatice:

- Evaluare de risc climatic realizată pe o perioadă de 30 de ani (modele IPCC RCP 4.5).

- Soluții implementate: Sistem de drenaj cu retenție temporară pentru furtuni extreme (până la 85 l/mp/h) și acoperiș reflectant (SRI = 82) împotriva efectului de insulă de căldură.

b. Utilizarea Durabilă și Protecția Resurselor de Apă:

- Debit maxim al bateriilor sanitare montate: 4.0 litri/minut (reducere de 45% față de bază).

- Separatoare de hidrocarburi montate la toate platformele de descărcare camioane.

c. Tranziția către o Economie Circulară:

- 82.4% din deșeurile nepericuloase rezultate din șantier au fost deviate de la groapa de gunoi și trimise spre reciclare (Confirmare prin avize de expediere furnizor colectare).

d. Prevenirea și Controlul Poluării:

- Materialele de izolație folosite nu conțin substanțe CFC, HCFC sau compuși organici volatili (VOC) peste limitele Directivelor REACH.

e. Protecția și Refacerea Biodiversității:

- Suprafața netedă de teren neconstruită (15.000 mp) include o perdea forestieră de protecție cu 450 specii de arbori nativi (Stejar și Frasin).

CONCLUZIE AUDIT: Proiectul respectă 100% cerințele DNSH stabilite de Taxonomia UE pentru activitatea 7.1 "Construcția de clădiri noi".

Auditor Principal: Dr. Ing. Lucian Stanciu (Semnătură & Ștampilă)

Data emiterii: 14 ianuarie 2026